

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თერგვისში მინი მოედნის შემოდობვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზოგადი ერთეული	რაოდ.	მასალები		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ღირ.	ჯამი	ერთ. ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ქვაბულის დამუშავება ხელით ლითონის ბოძების მოსაწყობად ($0.4 \times 0.4 \times 0.5$) 30ც.	მ₃	2,4		0	30	72	72
2	ლითონის ბოძების დაბეტონება ბეტონით მ-200	მ₃	2,4	50	120	20	48	168
3	შემოდობვის ბოძების შეძენა (ფოლადის მილი დ-578მ სისქით 3მმ) სიგრძით 2მ. 30ცალი	გრძ.მ.	60	6,3	378		0	378
4	ლითონის ბოძების მოწყობა	ც	30		0	5	150	150
5	ლობის მოწყობა მავთულბადით $d=2,5\text{მმ}$ კუთხოვანაში $40 \times 40 \text{მმ}$ სისქით 4 მმ გლინულა დ=6 მმ ($1.5 \times 3\text{მ}$) 30 ცალი	ც	30	50	1500	10	300	1800
6	ჭიშკრის მოწყობა მავთულბადით კუთხოვანაში $40 \times 40 \times 3 \text{ მმ}$ ჯვარედინებით ($1.5 \times 1.5 \text{ მ} \times 2$) გლინულა $d=6 \text{ მმ}$	ც	1	42	42	10	10	52
7	კუტიკარის მოწყობა $1.5 \times 1 \text{ მ}$ მავთულბადით კუთხოვანაში $40 \times 40 \text{მმ}$ სისქით 4 მმ გლინულა $d=6 \text{ მმ}$	ც	1	15	15	10	10	25
8	ქვაბულის დამუშავება ხელით ლითონის ბოძების (ჭიშკრის, კუტიკარის) მოსაწყობად	მ₃	0,24		0	20	4,8	4,8
9	ლითონის ბოძების (ჭიშკრის, კუტიკარის) დაბეტონება ბეტონით მ-200	მ₃	0,24	50	12	10	2,4	14,4
10	ლითონის ბოძების შეძენა - დაყენება მილკვადრატი- $80 \times 80 \times 3\text{მმ}$ $L=2.05$ (ჭიშკრისათვის, კუტიკარისთვის)	ც	3	16	48	10	30	78

11	ქვაბულის დამუშავება ხელით ლითონის ბოძების მოსაწყობად (0.4X0.4X1.0) 25 ც.	გ3	4		0	20	80	80
12	ლითონის ბოძების დაბეტონება ბეტონით გ-200	გ3	4	50	200	10	40	240
13	ლითონის ბოძების შეძენა - დაფენება მილკვადრატი- 80X80X3მმ L=4 მ	გ	25	25	625	10	250	875
14	ღობის შეძენა მოწყობა მოთუთიებული მაგთულბადით d=2,5მმ კუთხოვანაში 40X40მმ სისქით 40 მმ გლიცელა დ=6 მმ (სიმაღლე 3მ სიგანით 1მ) 25 ცალი	გ	25	30	750	10	250	1000
15	ლითონის ბოძების და კვთხოვანების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	გ2	150	0,5	75	1	150	225
16	ვეხბურთის კარტის მოწყობა ფოლადის მილით დ=80 სისქით 3,5მმ	გ	18	12	216	10	180	396
ჯამი					3981		1577,2	5558,2
მასალის ტრანსპორტი				5%				199,05
ჯამი								5757,25
ზედნადები ხარჯები				5%				287,86
ჯამი								6045,11
გეგმიური დაგროვება				5%				302,26
ჯამი								6347,37
გაუთვალისწინებელი ხარჯები				3%				190,42
სულ								6537,79
დღგ				18%				1176,80
სულ								7714,59

—